

SÚHRNNÝ LIST

Kód: VO
Stavba: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves

JKSO:
Miesto: Pečovská Nová ves

KS:
Dátum: 25.5.2020

Objednávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Verejné obstarávanie

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Peciatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Peciatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Peciatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Peciatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: VO

Stavba: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves

Miesto: Pečovská Nová ves

Dátum: 25.05.2020

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 02-06	Splašková kanalizácia - ul. Na Pečovec	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST

Stavba: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves
Objekt: SO 02-06 - Splašková kanalizácia - ul. Na Pečovec

JKSO:
Miesto: Pečovská Nová ves

Objednávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:
Verejné obstarávanie

Projektant:
Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 25.05.2020

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 02-06 - Splašková kanalizácia - ul. Na Pečovec

Miesto: Pečovská Nová ves

Dátum: 25.05.2020

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:

Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A

Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00
2 - ZÁKLADY	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

Zadanie

Stavba: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 02-06 - Splašková kanalizácia - ul. Na Pečovec

Miesto: Pečovská Nová ves

Dátum: 25.05.2020

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A

Zhotoviteľ: Verejné obstarávanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

2	K	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	41,642		
3	K	11310-7312	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	m2	131,637		
4	K	11315-1410	Rezanie živ. krytu hr. do 7 cm	m	74,200		
5	K	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	32,000		
6	K	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	16,000		
10	K	12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	53,456		
12	K	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	174,572		
13	K	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	174,572		
14	K	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	174,572		
15	K	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	174,572		
19	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	205,539		
20	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	69,831		
21	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	179,683		
22	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	319,368		
23	K	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	249,512		
24	K	17120-1101	Násypy nezhutnené	m3	249,512		
25	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	249,512		
26	K	17410-1002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, nad 100 do 1000m3	m3	169,462		
27	K	17410-1109	Zásyp ryhy štrkodrovou	m3	78,965		
28	K	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	73,459		

2 - ZÁKLADY

29	M	583 438720	Kamenivo drtené hrubé 8-16	t	155,031		
----	---	------------	----------------------------	---	---------	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

30	K	45157-3111	Lôžko a obsyp pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	88,388		
31	K	45211-2111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	kus	1,000		
32	K	45211-3113	Osadenie betonových dielcov nad 100 kg	kus	14,000		
34	M	592 240010	Skruž šachtová TBH 100/50-S 100x50x9	kus	2,000		
36	M	592 241770	Prstenec vyrovnávací TBS10/12 62,5x10x12	kus	2,000		

5 - KOMUNIKÁCIE

37	K	56485-1111	Podklad zo štrkodrtre hr. 15 cm	m2	87,500		
38	K	56516-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 8 cm	m2	26,979		
39	K	57714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2	26,979		

8 - RÚROVÉ VEDENIA

42	M	286 111525	Potrubie PVC SW kanalizačné DN 300x6000 SN8	kus	24,100		
66	M	286 111554	Kanalizačná tvarovka PVC KG odbočka DN/OD 300/160-45st.	kus	3,000		
44	M	286 111573	Kanalizačná tvarovka PVC KG presuvka DN/OD 300	kus	1,000		
47	K	87137-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 300	m	125,500		
49	K	87736-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	3,000		
50	K	87737-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	88,000		
52	K	89210-1119	Skúška tesnosti kanalizačných šácht	kus	7,000		
53	K	89501-0000	Kompletizácia šachty z prefabrikovaných prvkov	kus	7,000		
54	K	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	7,000		
55	M	552 434400	Kanalizačný poklop BEGU DN600 / D400	kus	7,000		
56	K	89963-3295	Priplatok za pripojenie na existujúcu kanalizáciu	kpl	1,000		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

59	K	97104-2331	Vybúranie otvoru v bet. konštr. do 0,09 m2, hr.do 150 mm-0,030 t	ks	1,000		
60	K	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	26,282		
61	K	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	26,282		
62	K	97908-6112	Nakladanie alebo prekládanie sute a vybúraných hmôt	t	26,282		
63	K	97910-009	Poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládkach	t	170,026		
64	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	33,171		
65	K	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	169,352		